



MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI 2020

Realizzazione di cellette per urne cinerarie e ossari

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICA ED ECONOMICA

I cimiteri, oggetto del presente intervento, sono edifici di primaria importanza nel contesto sociale della Città e per tale motivo si ritiene rispondente alle finalità dell'Amministrazione mantenerli in buono stato.

Il presente progetto tende a salvaguardare e adeguare alle nuove esigenze sorte, le strutture edilizie per garantire, in questo modo, un miglior utilizzo dei cimiteri da parte della cittadinanza e dei visitatori.

Nel corso degli ultimi anni, in seguito al diffondersi della pratica della cremazione delle salme, è aumentata notevolmente la domanda di cellette per urne cinerarie e ossari.

Sempre negli ultimi anni, all'interno del Cimitero Urbano sono stati realizzati nuovi blocchi di cellette che, per ora, riescono a coprire la richiesta dell'utenza, al contrario nei cimiteri frazionali vi è la necessità di intervenire per costruirne di nuovi in quanto la disponibilità è ormai molto limitata ed in alcuni casi nulla.

Per ovviare al problema, si è previsto di realizzare, nei cimiteri frazionali del Comune di Carpi, blocchi prefabbricati di cellette/ossari, del tutto simili a quelli che furono realizzati nel Cimitero Urbano, con struttura in vetroresina con rivestimento esterno in marmo bianco e lapidi anteriori di chiusura pure in marmo bianco di Carrara.

Con D.G. n. 192 del 27/10/2020, sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria nei cimiteri comunali, per l'anno 2020, per un importo complessivo di € 100.000,00.

L'importo previsto per l'intervento di realizzazione di cellette per urne cinerarie ed ossari, è pari a € 65.100,00 (di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza) + IVA.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 e sulla scorta di quanto sopra descritto, si è proceduto ed un'indagine esplorativa di mercato chiedendo ad alcune ditte specializzate un preventivo/offerta per:

Realizzazione in opera di cinerari/ossari prefabbricati modulari composti da pannelli giuntati e coperchi in vetroresina, cellette delle dimensioni di cm. cm 32,5 x 32,5 x 77,5 (in mezzeria), composti da:

- pannello orizzontale in vetroresina, impiegato per la realizzazione del piano d'appoggio della cassetta, di dimensioni cm 31,5 x 76 x 2;
- pannello verticale in vetroresina di dimensioni cm 33 x 76 x 2, atto a mettere in condizioni la struttura di avere un autoposizionamento allineato e corretto, avente un foro centrale dotato di una boccola filettata per consentire il posizionamento delle borchie di sostegno delle lastre in marmo;
- coperchio in vetroresina, impiegato per la chiusura posteriore e come contro sigillo anteriore, di dimensioni cm 31,5 x 32 x 2, dotato di foro per il passaggio del cavo elettrico e di maniglia per facilitare l'apertura dell'ossario/cinerario;
- zoccolo di spessore cm 2, altezza cm 10.

Tutta la struttura dovrà essere completamente rivestita in Marmo Bianco Carrara lucido, spessore cm 2 o altro marmo/granito a scelta della Direzione Lavori, le lapidi anteriori, dello spessore cm 2 o altro marmo/granito a scelta della Direzione Lavori, dovranno essere sostenute dal pannello orizzontale in vetroresina e bloccate da borchie in bronzo di forma circolare e diametro pari a cm 3. Le strutture saranno composte, per ogni cimitero, come indicato nelle tavole allegate al progetto.

I preventivi sono stati richiesti con lettera d'invito alle seguenti ditte:

- Ditta TECNOFAR di Benini Gualtiero – Isola della Scala (VR), Prot. n. 68188 del 01/12/2020;
- Ditta Matthews International S.p.A. – Colorno (PR), Prot. n. 68193 del 01/12/2020;
- Ditta Giuseppe Bosisio Srl – Locate di Triulzi (Mi), Prot. n. 68196 del 01/12/2020;

Sono pervenute, quindi, le seguenti offerte:

- Ditta TECNOFAR di Benini Gualtiero – Isola della Scala (VR), Prot. n. 70292 del 14/12/2020 offerente uno sconto pari al 37,33 %;
- Ditta Matthews International S.p.A. – Colorno (PR), Prot. n. 69796 del 10/12/2020 offerente uno sconto pari al 34,50 %;
- Ditta Giuseppe Bosisio Srl – Locate di Triulzi (Mi), Prot. n. 69899 del 11/12/2020 offerente uno sconto pari al 35,81 %.

In base ai preventivi pervenuti e previa verifica dei requisiti necessari, si propone l'assegnazione delle opere in oggetto alla ditta "TECNOFAR di Benini Gualtiero" con sede in Isola della Scala (VR), per un importo di €. 41.171,47 (+ IVA 22%), comprensivo di €. 1.000,00 per oneri della sicurezza.

Carpi, 16/12/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Mirco Massari

